
ПАМЯТКА Производителю работ на основании ордера ГАТИ

Памятка подготовлена на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга №875 от 06 октября 2016 года (в редакции от **26.11.2018** г.)

Обязательно проверьте актуальность данной памятки (см. дату последней редакции Правил)!

1. Проверка готовности ордера ГАТИ

Проверить готовность ордера ГАТИ можно на официальном сайте ГАТИ по ссылке: <http://www.gati-online.ru> в разделе «Справка и документы» - «Список дел находящихся на рассмотрении».

Готовность ордера ГАТИ проверяется по номеру МФЦ, номеру дела ГАТИ или ИНН Заказчика или Подрядчика.

2. Регистрация ордера ГАТИ

Готовый ордер ГАТИ загружается в виде файла в формате pdf на страницу, где выполняется проверка готовности. Ордер ГАТИ следует скачать и распечатать.

Далее необходимо выполнить его регистрацию во всех заинтересованных инстанциях согласно перечня раздела «А» ордера (страница 3). Телефоны организаций и время приема указано в ордере.

Пункт 3.1.3. Правил. До начала производства работ, указанных в разделе 5 Правил, информировать о начале производства работ владельцев объектов благоустройства, организации, проектирующие и эксплуатирующие метрополитен (при проведении каких-либо работ в пределах технических и охранных зон метрополитена), а также владельцев инженерных коммуникаций (при производстве работ в охранных зонах инженерных коммуникаций), владельцев объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия (при производстве работ в границах территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в зонах охраны объектов культурного наследия).

3. Начало работ

В соответствии с условиями планового ордера (страница 3) заказчик работ обязан уведомить Инспекцию о начале производства работ, направив уведомление по адресу order@gati.gov.spb.ru. Бланк уведомления Вы можете скачать на сайте Службы Согласований slujba.spb.ru

Неисполнение обязанности по отправке уведомления образует состав административного правонарушения, предусмотренный п. 6 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях №273-70 (6. Неисполнение условий, предусмотренных ордером, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.).

Пункт 3.2.1. Правил. **Установить на месте работ информационный щит** с указанием вида работ, наименования заказчика, производителя работ и его подрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за производство работ, номеров их рабочих телефонов. Не допускается установка и размещение информационного щита со сведениями, не соответствующими действительности (в том числе с указанием истекших сроков работ).

Выполнить ограждение зоны производства работ в границах согласно плана рср типом ограждения, установленным пояснительной запиской проекта производства работ.

Оградить зону производства работ ограждением, обеспечивающим безопасное движение транспорта и пешеходов, сохранность объектов и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ, установить технические средства организации дорожного движения в соответствии со схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, красные фонари на углах ограждений и не реже чем через каждые 50 м вдоль ограждения, используемого для организации дорожного движения. На углах ограждения, перегораживающего (частично или полностью) тротуар или проезжую часть, должна быть сделана вертикальная разметка в соответствии с действующими нормами.

Обеспечить свободный проход к зданиям и входов в них путем установки через траншею (зону производства работ) пешеходных мостиков с перилами, а также свободных въездов во дворы.

Не допускать начала производства работ до полного обустройства зоны производства работ в соответствии с условиями пунктов 3.2.1 - 3.2.8 Правил

4. Период производства работ

Пункт 3.2.6. Правил. **Содержать ограждения зоны производства работ в чистом и исправном состоянии:** ограждения зоны производства работ должны быть покрашены, очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений, надписей.

Обеспечить безопасность пешеходов и безопасность пешеходного движения при производстве работ.

Пункт 3.2.11. Правил. **Обеспечить сохранность и содержание в исправном состоянии всех временных знаков**, а также технических средств организации дорожного движения и их инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ и используемых при реализации временной схемы организации дорожного движения, а также временного ограждения зоны производства работ.

Пункт 3.2.15. Правил. **Производить складирование материалов, оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий и сооружений, а также временное размещение грунта, образовавшегося при производстве земляных работ, в пределах зоны производства работ.**

5. Завершение работ

3.2.17. После завершения работ с временным нарушением существующей схемы организации дорожного движения **выполнить восстановление постоянной дислокации технических средств регулирования дорожного движения**, если иное не предусмотрено схемой организации дорожного движения.

11.1. После проведения работ производителем работ организовывается и(или) производится **восстановление объектов и элементов благоустройства**, нарушенных в результате производства работ (далее - восстановление благоустройства), в сроки производства работ, указанные в ордере ГАТИ.

Производитель работ осуществляет контроль качества и сроков восстановления благоустройства при привлечении субподрядчиков и отвечает за соблюдение таких сроков и за соблюдение требований к качеству восстановления благоустройства.

3.2.18. После завершения работ с временным нарушением объектов и элементов благоустройства в пределах срока действия ордера **выполнить восстановление объектов и элементов благоустройства**, в том числе **демонтировать временное ограждение**.

Подтверждением восстановления объектов и элементов благоустройства является получение согласований организаций, установленных в разделе 12 Правил. (Подробнее в разделе «Закрытие ордера ГАТИ»)

6. Восстановление нарушенного благоустройства

11.2. Работы по восстановлению покрытия должны быть начаты после засыпки траншеи (котлована):

в местах поперечных разрывов улиц в пределах территорий, на которых расположены трамвайные и другие рельсовые пути, - немедленно и закончены в течение 24 часов;

во всех остальных случаях - выполнены в течение трех суток.

Покрытие должно быть восстановлено в существующей конструкции.

11.3. Восстановление покрытия в местах регулировки крышек колодцев, камер и коверов, а также после производства работ по ремонту трамвайных и других рельсовых путей должно выполняться в течение 24 часов после окончания работ.

11.4. Восстановление покрытия после производства работ в пределах территорий, на которых расположены трамвайные и другие рельсовые пути, или после снятия трамвайных и иных рельсовых путей должно начаться немедленно после восстановления дорожной конструкции в траншее.

11.5. Восстановление покрытия осуществляется прямолинейными картами с учетом существующих параметров дорог (включая систему водоотведения) и следующих особенностей:

11.5.1. Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров.

11.5.1.1. При ширине тротуара до 4 м (включительно) и(или) при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуаров, находящихся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину тротуара с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м).

11.5.1.2. При ширине тротуара свыше 4 м восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия тротуара до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия тротуара свыше 1 м).

11.5.2. **Восстановление тротуаров с плиточным покрытием:**

11.5.2.1. Производится укладка тротуарных плит в границах зоны производства работ.

11.5.2.2. В случае повреждения плит обеспечивается замена плит на новые.

11.5.3. **Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части:**

11.5.3.1. По длине:

при протяженности вскрытия проезжей части от перекрестка до перекрестка более $\frac{2}{3}$ длины восстанавливается вся площадь проезжей части в границах двух перекрестков;

при протяженности вскрытия проезжей части от перекрестка до перекрестка менее $\frac{2}{3}$ длины восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия проезжей части до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия проезжей части свыше 1 м).

11.5.3.2. По ширине:

при производстве работ, предусматривающих вскрытие асфальтобетонного покрытия проезжей части, находящейся на гарантийном обслуживании после строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, восстановление производится на всю ширину проезжей части;

при производстве работ, предусматривающих вскрытие иного асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановление осуществляется по ширине поврежденных полос движения, но с перекрытием зоны производства работ на 1 м (при глубине вскрытия проезжей части до 1 м) или 2 м (при глубине вскрытия проезжей части свыше 1 м);

при производстве работ на перекрестке автомобильных дорог, затрагивающих менее 50 процентов площади перекрестка, восстановление производится с перекрытием зоны производства работ на 1 м, при

производстве работ на перекрестке автомобильных дорог, затрагивающих более 50 процентов площади перекрестка, - по границам перекрестка.

11.5.4. Восстановление булыжного, щебеночного и гравийного покрытия производится в границах зоны производства работ.

11.6. В случае производства работ, предусматривающих повреждение дорожного покрытия, имеющих открытый водоотвод, обеспечивается очистка кюветов и водоотводных канав.

11.7. **Зеленые насаждения**, нарушенные в процессе производства работ, **должны быть восстановлены** в полном объеме в соответствии со следующими требованиями:

11.7.1. Вертикальная планировка допускает изменения вертикальных отметок против существующих не более 5 см. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, необходимо установить соответствующие устройства, обеспечивающие нормальные условия роста деревьев.

11.7.2. При асфальтировании или мощении вокруг деревьев необходимо оставлять круг (мягкий круг) диаметром не менее 3 м (площадь мягкого круга должна быть не менее 9 кв. м).

11.7.3. **Технология восстановления газона:**

места просадок в газонах не допускаются, газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном земляном грунте с соблюдением уклона 0,5-0,6 процента, растительный слой земли должен составлять 15-20 см, посев газона должен осуществляться по вертикальной поверхности, семена газонных трав следует заделывать граблями;

- не допускается использование земляного грунта с включениями камней, строительного мусора;
- не допускается использование торфа в качестве растительной земли;
- необходимо исключить складирование отходов на газонах;
- поверхность растительного слоя должна быть ниже опорной бровки или окаймляющего газон бортового камня;
- не допускается превышение высотных отметок крышек колодцев над уровнем газона;
- всходы газонных трав должны быть равномерными, без прогалин.

11.8. В случае окончания работ и невозможности восстановления благоустройства в сроки, указанные в заказе, заказчик обязан оформить заказ на новый вид работ, указанный в разделе 4 Правил, связанный с восстановлением объектов и элементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ.

11.10. Ответственность за качество и сроки восстановления благоустройства до закрытия заказа несет производитель работ.

Ответственность за неисполнение обязанности по оформлению заказа при нарушении срока производства работ по восстановлению благоустройства несет заказчик.

11.11. В случае возникновения на месте работ просадок, провалов, вспучиваний покрытий, трещин, отклонений бортового камня от нормативного горизонтального и вертикального положений, отклонений плитки от нормативного горизонтального и вертикального положений, выкрашиваний и разрушений шва на сопряжении нового и старого покрытий в течение трех лет после завершения работ (при производстве работ без заказа ГАТИ) или закрытия заказа на выполнение работ заказчик обязан обеспечить устранение вышеуказанных дефектов в срок, не превышающий 10 дней со дня уведомления заказчика ГАТИ и(или) организацией, уполномоченной на содержание территории, на которой зафиксированы дефекты, об их наличии.

В случае отсутствия равномерной всхожести газонных трав (образования прогалин), неприживаемости зеленых насаждений на месте работ в течение вегетативного периода (с 20 мая до 1 ноября) заказчик обязан обеспечить повторное восстановление газона, посадку зеленых насаждений в соответствии с пунктом 11.7 Правил в срок, не превышающий месяца со дня уведомления заказчика об обнаружении факта отсутствия всхожести газона, неприживаемости зеленых насаждений.

7. Закрытие ордера ГАТИ

Закрытие ордера производится ГАТИ после истечения срока действия ордера при установлении факта восстановления объектов и элементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ.

Закрытие ордера подлежит согласованию с согласующими организациями на предмет соблюдения требований по восстановлению объектов и элементов благоустройства, нарушенных в результате производства работ:

- Комитет по благоустройству
- СПб ГКУ ДОДД
- Администрацией района Санкт-Петербурга, на территории которой производились работы
- КГИОП - при работах в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия.
- Органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге

Решение о закрытии ордера оформляется по форме согласно приложению N 9 к Правилам и **размещается на сайте ГАТИ** в сети Интернет по адресу gati-online.ru в открытом доступе.

Решение о закрытии ордера не принимается в случаях:

выявления ГАТИ факта незавершения работ и(или) невосстановления объектов и элементов благоустройства,

получения отказа в согласовании закрытия ордера от органов (организаций), участвующих в межведомственном взаимодействии.